

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETIVOS

Especificar os materiais e serviços para as ações de INSTALAÇÃO DE 21 MATA BURROS EM ESTRADAS MUNICIPAIS do município de São Romão/MG e complementar informação de plantas e projetos, disciplinar rotinas e procedimentos para execução dos serviços de forma a assegurar o cumprimento do Cronograma Físico Financeiro, com qualidade, racionalidade, economia, segurança, além de subsidiar as ações da fiscalização.

1-SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA

Compreende os serviços de limpeza manual e/ou mecânica no terreno indicados pela Prefeitura Municipal.

2-LOCAÇÃO DE OBRAS

A locação das obras será executada por meio de gabarito, devendo ser bem travado, evitando se, assim, a sua movimentação. Após a sua conferência, procederá a marcação dos eixos da fundação, os quais deverão ser identificados no gabarito utilizando se prego e tinta.

3-MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA

Escavação das valas, antes da concretagem dos baldrames, e posterior apiloamento de fundo; em seguida, confecção de lastro de concreto magro, visando impedir o contato direto da armação com o solo.

4-FUNDAÇÃO

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO EM FUNDAÇÃO

A estrutura será executado em concreto ciclópico de acordo com os dados apresentados em projeto e resistência característica mínima de concreto-fck a ser usado será de 15 mpa com 30% de pedra de mão.

FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)

As formas serão em tábuas de pinho com reaproveitamento do material.

5-SERVIÇOS DIVERSOS

ASSENTAMENTO DE MATA BURRO METÁLICO

O Mata burro metálico será fornecido pela Prefeitura Municipal e instalado pela contratada conforme projeto técnico.

São Romão, 15 de Abril de 2020

Thais Saraiva S. Almeida
Engenheira Civil
CREA-MG 244557/D
Thais Saraiva S. Almeida