



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria Técnica de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO				VALOR DA OBRA: 105.397,51				
PROPOSTA: Nº: 2183/2020				VALOR DO CONVENIO: 100.000,00				
LOCAL: RUA ANTÔNIO MANOELA, NA SEDE DE SÃO ROMÃO/MG				VALOR DA CONTRAPARTIDA: 5.397,51				
DATA BASE: SETOP JANEIRO 2020 COM DESONERAÇÃO FISCAL				BDI (SERVIÇO) 29,31				
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias				DATA: 18/05/2020 BDI (FORNECIMENTO)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SETOP	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.568,76	3.321,68
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	ED-50152	UNID	1,00	1.088,76	1.407,88	1.088,76	1.407,88
1.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS	ED-50276	UNID	20,00	74,00	95,69	1.480,00	1.913,80
RUA ANTÔNIO MANOELA								
2	TERRAPLENAGEM						5.644,15	7.283,56
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	RO-40192	M3	221,80	2,72	3,52	603,30	780,74
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	RO-41081	M2	1.478,69	0,79	1,02	1.168,17	1.508,26
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	RO-41369	TXKM	665,41	0,78	1,01	519,02	672,06
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM (TRANSPORTE DA BASE)	RO-41339	M3XKM	3.726,29	0,90	1,16	3.353,66	4.322,50
3	PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO						61.480,86	79.505,74
3.1	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUÍDA AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	RO-43113	M3	194,46	13,50	17,46	2.625,21	3.395,27
3.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	ED-50416	M2	1.296,38	45,40	58,71	58.855,65	76.110,47
4	MEIO FIO E DRENAGEM						10.883,91	14.072,29
4.1	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	ED-48665	M	387,88	28,06	36,28	10.883,91	14.072,29
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						938,94	1.214,24
5.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-51139	M	23,55	39,87	51,56	938,94	1.214,24
TOTAL:							80.577,68	105.397,51

Thais Saraiva S. Almeida
Engenheira Civil
CREA-MG 244557/D

THAIS SARAIVA S. ALMEIDA
ENG.(a) - CREA/MG 244557/D

MARCELO MEIRELES DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL