

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS mar/21

LOCAL: AV. ANTONIO LUCIANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO ROMÃO/MG

DATA BASE: SEINFRA JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO FISCAL E SINAPI FEVEREIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO FISCAL **BDI (SERVIÇO)** 29,31

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias **BDI (FORNECIMENTO)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEINFRA/SINAPI	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.099,62	1.421,92
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	ED-50152	UNID	1,00	1.099,62	1.421,92	1.099,62	1.421,92
2	CALÇAMENTO EM BLOQUETE						1.003.810,95	1.298.034,23
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	92394	M2	16.437,06	61,07	78,97	1.003.810,95	1.298.034,23
3	MEIO FIO E DRENAGEM						139.559,55	180.462,31
3.1	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	ED-48665	M	2.402,10	32,12	41,53	77.155,45	99.759,21
3.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	94265	M	2.112,90	28,68	37,09	60.597,97	78.367,46
3.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	94266	M	57,12	31,62	40,89	1.806,13	2.335,64
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						11.436,06	14.788,24
4.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-51139	M	275,90	41,45	53,60	11.436,06	14.788,24
TOTAL:							1.155.906,18	1.494.706,70

THAIS SARAIVA S. ALMEIDA
ENG.(a) - CREA/MG 244557/D

MARCELO MEIRELES DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL