

DESCRIÇÃO:			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
CÓDIGO:	1.6.3								
		DESCRIÇÃO	Compr.	Repet				Comprimento total (m)	OBS:
	TODA EDIFICAÇÃO		300,00	1,00				300,00	
TOTAL								300,00	

DESCRIÇÃO:			PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016						
CÓDIGO:	1.6.4								
		DESCRIÇÃO	Repet					Unidade	OBS:
	ÁREA DE SERV. CANTINA		2,00					2,00	
			3,00					3,00	
TOTAL								5,00	

1.7 | MANUTENÇÃO HIDRAULICA

DESCRIÇÃO:			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
CÓDIGO:	1.7.1								
		DESCRIÇÃO	Horas					Horas totais	OBS:
	TODA EDIFICAÇÃO		45,00					45,00	
TOTAL								45,00	

DESCRIÇÃO:			TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
CÓDIGO:	1.7.2								
		DESCRIÇÃO	Repet					Unidade	OBS:
	CANTINA		4,00					4,00	
TOTAL								4,00	

DESCRIÇÃO:			TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA						
CÓDIGO:	1.7.3								
		DESCRIÇÃO	Repet					Unidade	OBS:
			1,00					1,00	
TOTAL								1,00	

THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL 244.557/D- MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO