

MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES - SÃO ROMÃO/MG							
LOCAL:	Rua Diomedes Valadares, 548, Centro - São Romão/MG							
1	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TACNCREDO NEVES - SÃO ROMÃO/MG							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
DESCRIÇÃO:				FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS				
CÓDIGO:	1.1.1	DESCRIÇÃO	Repet.				Unidade Total	OBS:
		PLACA DE OBRA	1,00				1,00	
							TOTAL	1,00
1.2	DEMOLIÇÃO							
DESCRIÇÃO:				RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE				
CÓDIGO:	1.2.1	DESCRIÇÃO	Compr	Altura	Repet	Porcentagem	Area total (m²)	OBS:
		Porcentagem de 30% dos vidros que necessitam ser trocados	3,30	0,40	36,00	30,00%	14,26	
							TOTAL	14,26
1.3	ALVENARIAS E ESQUADRIAS							
DESCRIÇÃO:				VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL				
CÓDIGO:	1.3.1	DESCRIÇÃO	Compr	Altura	Repet	Porcentagem	Area total (m²)	OBS:
		Porcentagem de 30% dos vidros que necessitam ser trocados	3,30	0,40	36,00	30,00%	14,26	
							TOTAL	14,26
DESCRIÇÃO:				BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO				
CÓDIGO:	1.3.2	DESCRIÇÃO	Repet				Unidade	OBS:
		WC FEM 1	1,00				1,00	
							TOTAL	1,00
DESCRIÇÃO:				BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO				
CÓDIGO:	1.3.3	DESCRIÇÃO	Repet				Unidade	OBS:
		WC FEM 1	1,00				1,00	
							TOTAL	1,00
DESCRIÇÃO:				ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO				
CÓDIGO:	1.3.4	DESCRIÇÃO	Compr	Altura	Repet		Area total (m²)	OBS:
		MURETA DA QUADRA	44,30	0,80	1,00		35,44	
		FIADA DE TIJOLO	7,90	0,19	1,00		1,50	
							TOTAL	36,94
DESCRIÇÃO:				CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				
CÓDIGO:	1.3.5	DESCRIÇÃO	Compr	Altura	Repet		Area total (m²)	OBS:
		MURETA DA QUADRA	44,30	0,80	2,00		70,88	
		FIADA DE TIJOLO	7,90	0,19	2,00		3,00	
							TOTAL	73,88
DESCRIÇÃO:				MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				
CÓDIGO:	1.3.6	DESCRIÇÃO	Compr	Altura	Repet		Area total (m²)	OBS:
		MURETA DA QUADRA	44,30	0,80	2,00		70,88	
		FIADA DE TIJOLO	7,90	0,19	2,00		3,00	
							TOTAL	73,88
DESCRIÇÃO:				APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				
CÓDIGO:	1.3.7	DESCRIÇÃO	Compr	Altura	Repet		Area total (m²)	OBS:
		MURETA DA QUADRA	44,30	0,80	2,00		70,88	
							TOTAL	70,88
DESCRIÇÃO:				FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016				
CÓDIGO:	1.3.8	DESCRIÇÃO	Compr		Repet		Area total (m²)	OBS:
		PREDIO DA CANTINA	112,17		1,00		112,17	
							TOTAL	112,17

1.4		PISOS, REVESTIMENTO E DRENAGEM DO PATIO						
DESCRIÇÃO:	1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014						
CÓDIGO:		DESCRIÇÃO	Area (m²)	Repet			Area total (m²)	OBS:
		Conforme visita ao local foi verificado que nos banheiros WC MASCULINO 1, WC FEMININO 1 E WC FEMININO 2 necessitam de uma pequena porcentagem de assentamentos de revestimentos.	20,00	1,00			20,00	
							TOTAL	20,00
DESCRIÇÃO:	1.4.2	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)						
CÓDIGO:		DESCRIÇÃO	Compr. (m)	Repet			Compr total (m)	OBS:
		ENTORNO DA QUADRA	18,50	1,00			18,50	
							TOTAL	18,50
DESCRIÇÃO:	1.4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016						
CÓDIGO:		DESCRIÇÃO	Area (m²)	ESPESSURA (M)	Repet		Volume total (m³)	OBS:
		CONFORME INDICADO EM PROJETO	53,87	0,06	1,00		3,23	
							TOTAL	3,23
DESCRIÇÃO:	1.4.4	GRELHA COM 30CM DE LARGURA PARA CANALETA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") COM REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FABRICAÇÃO)						
CÓDIGO:		DESCRIÇÃO	Compr. (m)	Repet			Quantd. Total	OBS:
		GRELHA PÁTIO	17,80+7+6,40+11+18,10	60,30	1,00		60,30	
							TOTAL	60,30
1.5		COBERTURA						
DESCRIÇÃO:	1.6.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019						
CÓDIGO:		DESCRIÇÃO	Area (m²)	Porcentagem			Area total (m²)	OBS:
		PLANTA DE COBERTURA - (CONSTRUÇÃO) - Segundo visita	1933,30	10,00%			193,33	
							TOTAL	193,33
1.6		MANUTENÇÃO ELÉTRICA						
DESCRIÇÃO:	1.6.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
CÓDIGO:		DESCRIÇÃO	Horas				Horas totais	OBS:
		TODA EDIFICAÇÃO	100,00				100,00	
							TOTAL	100,00
DESCRIÇÃO:	1.6.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
CÓDIGO:		DESCRIÇÃO	Repet				Unidade	OBS:
		WC MASCULINO 1	1,00				1,00	
		WC FEMININO 1	1,00				1,00	
							TOTAL	2,00
DESCRIÇÃO:	1.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
CÓDIGO:		DESCRIÇÃO	Compr.	Repet			Comprimento total (m)	OBS:
		TODA EDIFICAÇÃO	300,00	1,00			300,00	
							TOTAL	300,00
DESCRIÇÃO:	1.6.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016						
CÓDIGO:		DESCRIÇÃO	Repet				Unidade	OBS:
		ÁREA DE SERV. CANTINA	2,00				2,00	
			3,00				3,00	
							TOTAL	5,00
1.7		MANUTENÇÃO HIDRAULICA						
DESCRIÇÃO:	1.7.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
CÓDIGO:		DESCRIÇÃO	Horas				Horas totais	OBS:
		TODA EDIFICAÇÃO	45,00				45,00	
							TOTAL	45,00

DESCRIÇÃO:			TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
CÓDIGO:	1.7.2								
		DESCRIÇÃO	Repet					Unidade	OBS:
	CANTINA		4,00					4,00	
							TOTAL	4,00	

DESCRIÇÃO:			TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA						
CÓDIGO:	1.7.3								
		DESCRIÇÃO	Repet					Unidade	OBS:
			1,00					1,00	
							TOTAL	1,00	

 THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA
 ENGENHEIRA CIVIL 244.557/D- MG

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROMAO