

CNPJ: 13.623.997/0001-88

Insc. Estadual: 001.770.896.0088

PROPOSTA COMERCIAL

At. Sr. Lucas

1- Proposta

Agradecemos a sua solicitação, e atendendo a esta, apresentamos nossa proposta para fornecimento, fabricação e montagem da estrutura metálica do galpão, com dimensões de 20,06 x 23,80 metros e área total de 477,42 m², a ser instalado em São Romão – MG. O mesmo será fabricado conforme projeto apresentado, incluindo, calhas de captação de água pluvial e cobertura com telha trapezoidal galvalume 0,50#, e demais itens conforme descrição da proposta item 2.

Para fabricação e montagem das estruturas, serão observados todos os detalhes contidos no projeto de estrutura metálica apresentado. De igual modo, serão observadas todas as normas técnicas, principalmente NBR 8.800/ 2008 e em conjunto com as normas regulamentadoras do MTE, como exemplo NR 35, NR 18 e NR 12.

Ressaltamos que para composição da proposta, consideramos todos os materiais e componentes necessários para fabricação e montagem da estrutura, bem como equipamentos e mão de obra.

Fotos ilustrativas.



(Para visualizar obras semelhantes acesse <https://www.estructuraco.com/>.)

2- Descrição da proposta

2-1 - Estrutura metálica

- Fornecimento, fabricação e montagem de toda estrutura metálica do galpão incluindo chumbadores, chapas de base e ligação, colunas, tesouras, terças, travamentos e contraventamentos, etc.; projeto de estrutura metálica apresentado
- Todas as soldas conforme norma AWS, eletrodo 7018G e 6013.

2-2 – Pintura da estrutura metálica

- Tratamento e limpeza manual das superfícies metálicas;
- Tinta fundo e acabamento: Duas demãos de esmalte sintético acetinado alquídico dupla ação, na cor cinza N 6.5.

2-3 - Calhas captação de água pluvial do galpão

- Fornecimento e instalação das calhas de captação de água pluvial, em aço galvanizado, espessura de 0,50mm cor natural;
- Instalação dos condutores pluviais tubo PVC 100 e 150mm.

2-4 - Cobertura

- Fornecimento e instalação das telhas onduladas galvalume, espessura 0,50mm, cor natural;
- Fixação das telhas com parafusos auto brocantes, galvanizados.

3- Obrigação da Structuraço

- Fornecimento da ART de execução;
- Encarregado responsável pela obra;
- Mão de obra qualificada, munida de todos os EPI's e documentação necessárias;
- Fornecimento de toda matéria prima para execução da obra;
- Transporte, hospedagem e alimentação de nossa equipe durante a execução da obra;
- Fornecimento das estruturas metálicas conforme projeto apresentado;
- Fornecimento de equipamentos e ferramentas necessárias para a montagem das estruturas;
- Todo o material de consumo (lixas, rebolos, gases, eletrodos) necessário à execução das estruturas e montagem;
- Fornecimento de todos os parafusos das estruturas;
- Transporte das estruturas até o canteiro de obras;
- Descarga das estruturas no canteiro de obras;
- Limpeza de todos resíduos gerados pela obra;
- Atender cronograma acordado com cliente;
- Pagamento de todos os impostos incidentes sobre a venda objeto deste contrato;
- Fiscalização de toda a mão-de-obra necessária ao cumprimento deste objeto, tais como todas as obrigações trabalhistas, encargos sociais e previdenciários dos empregados envolvidos na obra, não gerando ao CLIENTE nenhum ônus e/ou vínculo empregatício em relação a tais empregados;
- Fornecimento de caminhão Munck e andaimes;
- Notas fiscais dos materiais;
- Nota fiscal de industrialização.

4- Qualificação da mão de obra

- Certificado do soldador;
- NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI;
- NR 11 – Operação de guindastes, Munck e movimentação de materiais;
- NR 12 – Segurança em máquinas e equipamentos elétricos;
- NR 18 – Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;
- NR 35 – Trabalho em altura.

5- Obrigações do cliente

- Obra civis tais como: Fundações de concreto, instalação de chumbadores e insertes metálicos, entre outros;
- Deixar o local livre e desimpedido, todo o seu contorno e sua área interna, a fim de facilitar o fácil acesso dos equipamentos de montagens, tais como: Caminhão Munck, andaimes, etc.;
- Fornecer de energia elétrica 220W;
- Permitir o faturamento direto do fornecedor contra o contratante, para evitarmos bi tributação e cujos valores serão debitados do valor global do contrato da CONTRATADA;
- Obter as licenças e demais projetos pertinentes a obra caso existir a necessidade;
- Assegurar os recursos orçamentários e financeiros acordado em contrato.

6- Garantia

- 03 anos a partir da data de entrega da obra.

7- Preço

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
				Material	Mão de Obra + Equipamentos	
1.1	Galpão	m ²	480,00			
1	Mobilização e desmobilização de materiais, equipamento e pessoal	UNID.	1,00	0,00	12.500,00	R\$ 12.500,00
2	Estrutura Metálica	kg	8.013,48	64.909,19	52.087,62	R\$ 116.996,81
3	Telhas da cobertura e acessórios	m2	480,00	20.160,00	12.000,00	R\$ 32.160,00
4	Calhas e condutores pluviais	UNID.	1,00	3.150,00	2.677,50	R\$ 5.827,50
SUB. TOTAL				88.219,19	79.265,12	
TOTAL GERAL (R\$)				R\$ 167.484,31		

8- Condições de pagamento

8-1 - Materiais

- Com o objetivo de ser competitivo em nossa proposta, consideramos o pagamento dos materiais a vista, com faturamento direto para evitar bitributação. Para alguns materiais conseguimos o faturamento 30 dias nas mesmas condições.

- Caso os materiais sejam parcelados ou faturados em mais vezes, e o valor aumente, essa diferença é de responsabilidade do contratante.
- Toda a compra dos materiais será gerida pela equipe da Structuraço, cabendo o contratante somete o pagamento dos mesmos.
- Os valores dos materiais serão debitados no valor total da proposta/ contrato.

8-2 - Mão de obra

- 10% no início da montagem;
- 50% na entrega da obra;
- 40% após 30 dias da entrega da obra.
- Parcelamos toda obra no cartão de crédito até 10 x **VERIFICAR CONDIÇÕES;**
- Parcelamos no cartão BNDES até 48 x **VERIFICAR CONDIÇÕES;**
- Condições de pagamento negociáveis.



9- Prazo de entrega após início da obra

- 20 dias úteis.

10- Validade da proposta.

- 30 dias ou reajuste da usina.

Betim, 23 de abril de 2024.

Charles Gonçalves da Cruz

(31) 3591-2198 / (31) 98739-4626 / (31) 99265-5721 

STRUCTURAÇO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
R. Industrial, 265 – Amazonas – Betim/MG Tel.: (31) 3591-2198
vendas@structuraco.com.br www.structuraco.com.br