



MEMÓRIA DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG

DATA: 28/10/2025

DESCRIÇÃO: REFORMA DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CANTINHO FELIZ

BDI: 29,65%

LOCAL: RUA MTE QUINCAS, 115, CENTRO, SÃO ROMÃO/MG

REFERENCIA DE DADOS: COM DESONERAÇÃO (SINAPI MG 09/2025)

REFORMA DO TELHADO DA CRECHE

1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS								
Código	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Comprimento (m)	Altura (m)				Área Total (m²)	OBS:
103689		M2	3,00	1,50				4,50	
2	TELHAMENTO								
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019								
Código	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade					Área Total (m²)	OBS:
100328		M2	618,90					618,90	
								TOTAL	618,90
2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023								
Código	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade					Área Total (m²)	OBS:
97650		M2	618,90					618,90	
								TOTAL	618,90
2.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
Código	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade					Área Total (m²)	OBS:
92568		M2	618,90					618,90	
								TOTAL	618,90
2.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
Código	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade					Total (m)	OBS:
94221		M	57,00					57,00	
								TOTAL	57,00
2.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
Código	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade					Total (m)	OBS:
94228		M	114,00					114,00	
								TOTAL	114,00

AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO MUNICIPAL
CREA/MG: 348719

ALLAN SOARES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL - RESPONSÁVEL LEGAL