

 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO									
CRECHE MUNICIPAL CANTINHO FELIZ		COD ESCOLA:		S.R.E.:					
MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO ROMÃO/MG		ISS	5%	SERVIÇOS:		AMPLIAÇÃO / REFORMA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	ANALISADO			140.856,13	LOCAL DE INTERVENÇÃO		
			QUANT.	P. UNIT. (S/BDI)	P. UNIT. (C/BDI)	P. TOTAL (C/BDI)	MEMÓRIA DE CALCULO		
010000	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA								
010001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50	256,93	333,11	1.498,99	placa de obra: (3,00 x 1,50)		
			SUB-TOTAL =			1.498,99			
020000	TELHAMENTO								
020001	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	618,19	20,39	26,44	16.342,25	Medidas retiradas de projeto modelado em BIM		
020002	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	618,19	7,65	9,92	6.131,35	Medidas retiradas de projeto modelado em BIM		
020003	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	618,19	124,52	161,44	99.800,70	Medidas retiradas de projeto modelado em BIM		
020004	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,00	39,84	51,65	2.944,20	Medidas retiradas de projeto modelado em BIM		
020005	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	114,00	95,66	124,02	14.138,64	Medidas retiradas de projeto modelado em BIM		
			SUB-TOTAL =			139.357,14			
			TOTAL CUSTO =			140.856,13			
			29,65% BDI PROJETO =						
			29,65% BDI OBRA =						
			TOTAL GERAL =			140.856,13			
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES BASE SINAPI, SETOP REVOO MAR/25									
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Augusto César dos Santos Freitas					CREA: 348719MG				
Nome do responsável legal pelo município: Allan Soares Cardoso / Prefeito Municipal					Data da elaboração: 25/11/25				