



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DE
São Romão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG	DATA:	28/10/2025
DESCRIÇÃO: REFORMA DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CANTINHO FELIZ	BDI:	29,65%
LOCAL: RUA MTE QUINCAS, 115, CENTRO, SÃO ROMÃO/MG		
REFERENCIA DE DADOS: COM DESONERAÇÃO (SINAPI MG 09/2025)		

REFORMA DO TELHADO DA CRECHE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.156,19	1.498,99
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	256,93	333,11	1.156,19	1.498,99
2			TELHAMENTO					107.595,51	139.497,57
2.1	SINAPI	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	618,90	20,39	26,44	12.619,37	16.361,01
2.2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	618,90	7,65	9,92	4.734,59	6.138,39
2.3	SINAPI	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	618,90	124,52	161,44	77.065,43	99.915,33
2.4	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	57,00	39,84	51,65	2.270,88	2.944,20
2.5	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	114,00	95,66	124,02	10.905,24	14.138,64
VALOR BDI TOTAL:								32.244,86	
VALOR ORÇAMENTO:								108.751,70	
VALOR TOTAL:								140.996,56	

AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO MUNICIPAL

ALLAN SOARES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL - RESPONSÁVEL LEGAL